



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon X80
Tipo di accessori	Set cavi precablati
Descrizione accessori	Cavo precablato per base ABE7
Accessori / destinazione elementi	Per modulo I/O con connettore 40 vie
Numero di cavi	2
Collegamento elettrico	1 connettore 40 vie 2 connettori HE10
Lunghezza cavo	1 m

Caratteristiche tecniche

Numero totale di fili	40
Sezione filo	0,324 mm ²
Peso prodotto	0,35 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	24,000 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	3,500 cm
Confezione 1: peso	351,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	15,000 cm
Confezione 2: peso	3,447 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	80,000 cm
Confezione 3: larghezza	75,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	73,600 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------